


Convenção dos pilares



- PILAR QUE CONTINUA
- PILAR QUE MORRE

DETALHE  
Níveis dos Pavimentos



Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
  - Pilares.....: 2.5cm
  - Sapatas.....: 5.0cm

		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS	
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88			
		<b>MUNICÍPIO DE SAUDADES / SC</b>	
<b>OBRA:</b> <b>PROJETO ESTRUTURAL</b> BARRACÃO PARA USO DO DMER – 1ª ETAPA			
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b> RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		<b>ASS. RESP. TÉCNICO:</b>	
<b>ESPECIFICAÇÕES:</b> PLANTA DE FORMAS: FUNDO CX D'ÁGUA			
<b>PROPRIETÁRIO:</b> <b>MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC</b>		<b>PROPRIETÁRIO:</b>	
<b>LOCAL:</b> RUA CAMPO GRANDE, S/N – LINHA JUVÊNIO		<b>MUNICÍPIO DE SAUDADES</b> CNPJ: 83.021.881/0001-54	
<b>DESENHO:</b> RAFAEL CASSOL BASSO		<b>DATA:</b> MARÇO / 2023	
<b>Nº DESENHO:</b> Fiscalização/Projetos2023/Saudades		<b>ÁREA:</b> 290,50 m²	
		<b>ESCALA:</b> 1:50/1:25	

Planta de formas: Fundo cx d'água  
Escala: 1:50