


Observação

- A base de assentamento das sapatas será de 1,8m de profundidade em relação à superfície;
- Considerou-se para o dimensionamneto das sapatas uma Tensão Admissível do solo igual a 2,0 Kgf/cm². Caso o solo não atinja essa resistência, a fundação deverá ser recalculada;
- O Fundo das valas deverá ser compactado em toda a sua área utilizando equipamento de compactação;
- Após a compactação do fundo, deverá ser aplicado camada de concreto magro de no mínimo 5 cm de espessura;

DETALHE – Sapatas



Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

S01
100x140x40

P1
25/40
PP1-a

S02
100x140x40

P2
25/40
PP2-a

S03
100x140x40

P3
25/40
PP3-a

S18
100x100x30

P18
20/20
PP15-b

S04
100x140x40

P4
25/40
PP4-a

S06
100x140x40

P6
40/25
PP6-a

S05
100x140x40

P5
40/25
PP5-a

S16
100x100x30

P16
20/20
PP15-a

S07
100x140x40

P7
40/25
PP7-a

S09
100x140x40

P9
40/25
PP6-b

S08
100x140x40

P8
40/25
PP8-a

S15
100x100x30

P15
20/20
PP14-a

S10
100x140x40

P10
40/25
PP9-a

S11
100x140x40

P11
25/40
PP10-a

S12
100x140x40

P12
25/40
PP11-a

S13
100x140x40

P13
25/40
PP12-a

S17
100x100x30

P17
20/20
PP14-b

S14
100x140x40

P14
25/40
PP13-a

Y
↑
Locação: Sapatas
Escala: 1:50
→ X

	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS		
	ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88		
	MUNICÍPIO DE SAUDADES / SC		
	OBRA: PROJETO ESTRUTURAL BARRACÃO PARA USO DO DMER – 1ª ETAPA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DAS SAPATAS			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC	PROPRIETÁRIO:		FOLHA:
LOCAL: RUA CAMPO GRANDE, S/N – LINHA JUVÊNIO	MUNICÍPIO DE SAUDADES CNPJ: 83.021.881/0001-54		02/25
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2023/Saudades	DATA: MARÇO / 2023	
		ÁREA: 290,50 m²	ESCALA: 1:50/1:25